Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6,50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		35,50	m	35.500	
				RAZEM	35.500
3	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		71	m	71.000	
				RAZEM	71.000
4	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		308	m	308.000	
				RAZEM	308.000
5	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		111	m	111.000	
				RAZEM	111.000
6	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		45	lokal.	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 2-15 0307-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm we wnękach	kpl.		
		45	kpl.	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
				RAZEM	45.000
14	KNR 2-19 0216-01	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.1 ceg.dla przyłączy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm	przej.		
		135	przej.	135.000	
				RAZEM	135.000
15	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.2 ceg.dla przyłączy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm	przej.		
		18	przej.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 2-19 0217-05	Przejścia gazociągu przez ściany z bet.żwirowego o grub.do 50 cm dla przyłączy gazowych o śr.nom. 50 mm w tulejach z rur stal.o śr. 80 mm	przej.		
		15	przej.	15.000	
				RAZEM	15.000

TECHNIK TECHNOLOG GAZOWNICTWA
Janusz Nosek
uprawniony kierownik budowy
i projektant w zakresie instalacji
i sieci gazowych
upr. 1416/EL/89, 1902/EL/94